

建造业工种-安全重点



工地安全 由我做起

髹漆及装饰工

高处工作

1. 应采取可行的安全措施（例如：使用特别设计的工具 / 装备），让工作可在地面或安全地方进行。
2. 如不能避免进行高处工作，应使用合适工作台（例如：动力操作升降工作台、棚架、吊船、流动工作台及轻便工作台（即梯台、功夫橈）等），不可用梯子进行工作。
3. 每日开工前要检查所有吊船的悬吊缆索、安全缆索及独立救生绳，并配戴合适安全带，及把安全带连接到扣在独立救生绳上的防堕装置上。



化学品

1. 打开窗户，保持空气流通，在密封房间工作时，应使用机械通风设备。
2. 留意化学品容器上的危险警告标签（说明其名称，危险情况等）并采取相应安全措施。
3. 化学品容器在取用后应立即盖上，防止释出易燃或危害性气体。
4. 开工前，检查及配戴适合使用该化学品的个人防护装备（详情可向工地管理人员查询，该化学物品安全资料表 Material Safety Data Sheet）。

防火

1. 须认识所用物料的危害，若牵涉易燃物品（例如：天拿水、松节水等），应只存放少量于工作地方，如大量则应按危险品条例的相关要求，储存于符合条例规定的危险仓内。
2. 挥发性油漆施工地点须适当地围封或隔离，不可明火或吸烟，及保持通风和设置适当防火及灭火器具。
3. 在有易燃物品的地方，不可使用明火或吸烟，并展示警告告示。

更多安全资讯
请用手机扫描
二维码

